



JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
DISTRITO MUNICIPAL LA GUAYIGA, MUN. PEDRO BRAND, PROV. SANTO DOMINGO

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

14 DE MARZO DE 2022

FICHA TECNICA: PARA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLES DISTRITO MUNICIPAL LA GUAYIGA
UBICACIÓN: SECTOR LOS COQUITOS III

No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$
	Aceras (M): 1.00 M					
	Contenes (M): 0.55 c/u					
I TRABAJOS GENERALES						
1.1	Replanteo General	ML	2,655.24		-	-
II MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.1	Excavación en Material No Clasificado A Mano	M3N	146.04		-	-
2.2	Relleno: Suministro ,colocación y acarreo material de Relleno Bajo Acera,(Espesor estimado de relleno 0.1 M)	M3C	265.52		-	-
2.3	Bote de Material: Material No Clasificado	M3E	197.15		-	-
III OBRAS COMPLEMENTARIAS						
3.1	Contén de Hormigón vaciado en sitio (Horm. Simple Ind. 210 kg/cm2)	ML	1,327.62		-	-
3.2	Aceras de Hormigón (Horm. Simple Ind. 210 kg/cm2)	M2	1,327.62		-	-
3.3	Limpieza Final y Bote	PA	1.00		-	-
SUB-TOTAL						0.00
Dirección Técnica				10.00%		0.00
Itbis 18% del 10% de la Dirección Técnica				18.00%		0.00
Gastos Administrativos				3.00%		0.00
Seguros y Fianzas				5.00%		0.00
Codia				0.10%		0.00
Supervisión y Fiscalización				5.00%		0.00
Imprevisto				5.00%		0.00
Letreros				P.A.		0.00
Ley 6/86				1.00%		0.00
Transporte de equipos				P.A.		0.00
TOTAL GRAL.					R.D.\$	0.00