



JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA

DISTRITO MUNICIPAL LA GUAYIGA, MUN. PEDRO BRAND, PROV. SANTO DOMINGO

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

22 DE NOVIEMBRE DE 2022

PREPARADO POR: ING. CHERTUDYS CORTOREAL, ENC. DEPARTAMENTO TECNICO OBRAS PUBLICAS

FICHA TECNICA: PARA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLES DISTRITO MUNICIPAL LA GUAYIGA

UBICACION: CARRETEA DUARTE VIEJA (TRAMO DESDE ENTRADA KM 22 HASTA PROX. ENTRADA SECTOR LAS FLORES)

No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$
	Aceras (M) : 1.00 m (M): 0.55 c/u	Contenes				
I	TRABAJOS GENERALES					
1.1	Replanteo General	ML	1,250.00			
II	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	Demolición de Aceras (A=1.00 Mts.)	M2	1,250.00			
2.2	Demolición de Contenes	ML	1,250.00			
	Relleno: Suministro, colocación y acarreo material					
2.2	de relleno bajo acera. (espesor estimado de relleno 0.1)	M3C	37.50			
2.3	Bote de material: material no clasificado	M3E	168.00			
III	OBRAS COMPLEMENTARIAS					
3.1	Conten de hormigon vaciado en sitio (Horm. Simple Ind. 210 kg/cm2)	ML	1,034.00			
3.2	Aceras de hormigon (Horm. Simple Ind. 210 kg/cm2)	M2	1,250.00			
3.3	Reparacion de Conten en Puntos especificos (Horm. Simple Ind. 210 kg/cm2)	ML	216.00			
3.4	Limpieza final y Bote	PA	1.00			

SUB-TOTAL	\$ -
Direccion Tecnica	10.00% \$ -
Itbs 18% del 10% de la Direccion Tecnica	18.00% \$ -
Gastos administrativos	3.00% \$ -
Seguros y Fianzas	3.00% \$ -
Codia	0.10% \$ -
Supervisión y Fiscalización	5.00% \$ -
Imprevistos	5.00% \$ -
Letreros	P.A \$ -
Ley 6/86	1.00% \$ -
Transporte de equipos	P.A \$ -
TOTAL GENERAL	RD\$ \$ -