



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE LA GUAYIGA

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

NOMBRE DEL OFERENTE: ADCASTRO, CONSTRUCTORA SRL.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____

Abel Díaz



REFERENCIA: JMLG-CCC-CP-2022-0002

DIRECCION: AUTOPISTA DUARTE KM. 22. CARRETERA HATO NUEVO
39/ LA GUAYIGA

**SOBRE A
ORIGINAL
OFERTA ECONOMICA**

**PROYECTO RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES
DESDE EL KM. 22 A LAS FLORES.**

DICIEMBRE 2022

0000001

CONTENIDO

SOBRE B

- 1.- FORMULARIO DE PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA
- 2.- PRESUPUESTO
- 3.- ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
- 4.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
- 5.- MEMORIA USB.



1) FORMULARIO DE PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA

000003



JUNTA MUNICIPAL DE LA GUAYIGA (JMLG)
OFERTA ECONÓMICA

19 de Diciembre de 2022

No. EXPEDIENTE
JMLG-CCCC-CP-2022-0002

NOMBRE DEL OFERENTE: ADCASTRO, CONSTRUCTORA S.R.L


Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1.0	Proyecto Reconstrucción Aceras y Contenes desde el Km. 22 a Las Flores.	Lote	1.0	3,194,102.04	45,418.73	3,239,520.47
VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 3,239,520.47						

Valor total de la oferta en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE CON 47/100

ABEL ANTONIO PEREZ DE CASTRO en calidad de REPRESENTANTE, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación

de
ADCASTRO CONSTRUCTORA

Firma



¹ Si aplica.
² Si aplica.



4000000



2) PRESUPUESTO

APDC



0606005



JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
 DISTRITO MUNICIPAL LA GUAYIGA, MUN. PEDRO BRAND, PROV. SANTO DOMINGO
 DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLES DISTRITO MUNICIPAL LA GUAYIGA
 CARRETERA DUARTE VIEJA (TRAMO DESDE ENTRADA KM 22 HASTA PROX. ENTRADAS SECTOR LAS FLORES)

NO.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR	TOTAL
	Aceras (M) : 1.00 m Contenes (m) 0.55 c/u					
I	TRABAJOS GENERALES					
	1.1 Replanteo General	ML	1,250.00	22.23	27,788.42	
II	MOVIMIENTO DE TIERRA					
	2.1 Demolicion de Aceras (A=1.00 mts.)	M2	1,250.00	24.08	30,106.19	
	2.2 Demolicion de Contenes	ML	1,250.00	39.81	49,758.44	
	2.3 Relleno	M3C	37.50	1,042.31	39,086.73	
	Suministro, colocacion y acarreo material de relleno bajo acera (espesor estimado de 0.1)					
	2.4 Bote de material (material no clasificado)	M3E	168.00	294.60	49,492.40	
III	OBRAS COMPLEMENTARIAS					
	3.1 Conten de hormigon vaciado in situs (Horm. Simple ind. 210 kg/cm2)	ML	1,034.00	955.24	987,715.48	
	3.2 Aceras de hormigon (Horm. Simple ind. 210 kg/cm2)	M2	1,250.00	983.29	1,229,116.22	
	3.3 Reparacion de Conten en Puntos especificos (Horm. Simple 210 kg/cm2)	ML	216.00	440.78	95,208.90	
	3.4 Limpieza final y Bote	PA	1.00	14,990.00	14,990.00	

APDC



9005020



JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
DISTRITO MUNICIPAL LA GUAYIGA, MUN. PEDRO BRAND, PROV. SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLES DISTRITO MUNICIPAL LA GUAYIGA
CARRETERA DUARTE VIEJA (TRAMO DESDE ENTRADA KM 22 HASTA PROX. ENTRADAS SECTOR LAS FLORES)

NO.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR	TOTAL
				SUB-TOTAL	2,523,262.78	
	Direccion Tecnica			8.00%	201,861.02	
	Itebis (18% del 10% de la Direccion Tecnica			18%	45,418.73	
	Gastos Administrativos			3%	75,697.88	
	Seguros y Fianzas			3%	75,697.88	
	Codia			0.10%	2,523.26	
	Supervision y Fiscalizacion			5.00%	126,163.14	
	Imprevistos			5%	126,163.14	
	Letreros			PA	17,500.00	
	Ley 6/86			1.00%	25,232.63	
	Transporte de Equipos			PA	20,000.00	
					716,257.69	3,239,520.47

Ing. Abel Antonio Pérez De Castro

Representante



1000000



3) ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

APDC



00000000

JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA
DISTRITO MUNICIPAL LA GUAYIGA, MUN. PEDRO BRAND, PROV. SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLES DISTRITO MUNICIPAL LA GUAYIGA
 CARRETERA DUARTE VIEJA (TRAMO DESDE ENTRADA KM 22 HASTA PROX. ENTRADAS SECTOR LAS FLORES)

1.01	Replanteo topográfico del contén	UNIDAD	1,250.00 ML
-------------	----------------------------------	--------	----------------

MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	UNIDAD	C.U. RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
INGENIERO CONTROL DE OBRAS	HR	640.25	0.00540		4.10
TOPOGRAFO	HR	332.60	0.01280		4.26
NIVELADOR SECCIONISTA	HR	332.60	0.01280		4.26
CADENEROS (1)	HR	192.62	0.01280		2.47
PORTA MIRAS (1)	HR	168.19	0.01280		2.15
PEONES (4)	HR	156.17	0.05120		6.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					8.35


MATERIALES					
DESCRIPCION	UNIDAD	C.U. RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
MADERA 2"x4"	P2	126.00	0.00480		0.60
MADERA 1"x4"	P2	126.00	0.00800		1.01
SUBTOTAL MATERIALES					1.61

EQUIPOS					
DESCRIPCION	UNIDAD	C.U. RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
CAMIONETA DE APOYO	HR	767.42	0.01280		9.82
TRANSITO CON SU TRIPODE Y ACCESORIOS	HR	73.75	0.01280		0.94
NIVEL DE TRIPODE, COMPLETO CON SUS ACCESORIOS	HR	59.00	0.01280		0.76
MIRA 3.00 MTS. DE LONGITUD CON BURBUJA DE NIVELACION	HR	14.75	0.01280		0.19
JALONES METALICOS	HR	6.25	0.01280		0.08
CINTA-CADENA 50.00 MTS DE LONGITUD	HR	36.88	0.01280		0.47
SUBTOTAL EQUIPO					12.26

COSTO UNITARIO DIRECTO 22.23

FACTOR MULTIPLICADOR 1.00

PRECIO TOTAL 22.23



APM

0606009

2.01	Demolición contén secc: 0.10 m2 (con compresor)	UNIDAD	1,250.00
			ML

MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	UNIDAD	C.U. RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
TRABAJADOR NO CALIFICADO (4)	HORAS	156.17	0.05120		8.00
CAPATAZ	HORAS	411.70	0.01280		5.27
OPERADOR	HORAS	241.87	0.01280		3.09
SUBTOTAL MANO DE OBRA					16.36

MATERIALES					
DESCRIPCION	UNIDAD	C.U. RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	HORAS	150.00	0.02560		3.84
SUBTOTAL MATERIALES					3.84

EQUIPOS					
DESCRIPCION	UNIDAD	C.U. RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
COMPRESOR 185 CFM	HORAS	1,531.84	0.01280		19.61
SUBTOTAL EQUIPO					19.61

COSTO UNITARIO DIRECTO 39.81

FACTOR MULTIPLICADOR 1.00

PRECIO TOTAL 39.81



APDC

0206010

2.02	Bote de escombros	UNIDAD	168.00
			M3

MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	C,U, RD\$	INCIDENCIA	COSTO RD\$
TRABAJADOR NO CALIFICADO	HORAS	156.17	0.38095	59.49
CAPATAZ	HORAS	411.70	0.09524	39.21
SUBTOTAL MANO DE OBRA				98.70

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	C,U, RD\$	INCIDENCIA	COSTO RD\$
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	HORAS	5.02	0.47819	2.39
SUBTOTAL MATERIALES				2.39

EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	C,U, RD\$	INCIDENCIA	COSTO RD\$
CAMION VOLTEO DE 7 M3	HORAS	2,031.78	0.09524	193.50
SUBTOTAL EQUIPO				193.50

COSTO UNITARIO DIRECTO 294.60

FACTOR MULTIPLICADOR 1.00

PRECIO TOTAL 294.60



APDC

0000011

3.01	Contén secc. 0.10 m2, hormigón industrial f'c = 210 kg/cm2	UNIDAD	1,034.00
			MI

MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	UNIDAD	C.U. RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
PEON	HORAS	150.17	0.49516		77.33
TRABAJADOR CALIFICADO	HORAS	168.19	0.24758		41.64
ALBAÑIL	HORAS	271.72	0.24758		67.27
CAPATAZ	HORAS	411.70	0.06190		25.48
SUBTOTAL MANO DE OBRA					211.73

MATERIALES					
DESCRIPCION	UNIDAD	C.U. RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
HORMIGON 210 KG/CM2	M3	6.016.95	0.11000		661.86
MADERA PARA ENCOFRADO	P2	126.00	0.20933		26.38
CLAVO PARA ENCOFRADO	LBS	58.00	0.02187		1.27
CEMENTO PARA PULIR	FDAS	440.00	0.10000		44.00
MATERIALES DIVERSOS	PA	10.00	1.00000		10.00
				ITEBIS	132.03
SUBTOTAL MATERIALES					743.51

EQUIPOS					
DESCRIPCION	UNIDAD	C.U. RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
SUBTOTAL EQUIPO					0.00

COSTO UNITARIO DIRECTO 955.24

FACTOR MULTIPLICADOR 1.00

PRECIO TOTAL 955.24



APDC

0106012

4.01	Demolición de aceras (con compresor)	UNIDAD	1,250.00
			M2

MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	UNIDAD	C,U. RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
TRABAJADOR NO CALIFICADO (4)	HORAS	156.17	0.02560		4.00
CAPATAZ	HORAS	411.70	0.01280		5.27
OPERADOR	HORAS	241.67	0.01280		3.09
SUBTOTAL MANO DE OBRA					12.36

MATERIALES					
DESCRIPCION	UNIDAD	C,U. RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	HORAS	150.00	0.01280		1.92
SUBTOTAL MATERIALES					1.92

EQUIPOS					
DESCRIPCION	UNIDAD	C,U. RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
COMPRESOR 185 CFM	HORAS	1,531.84	0.00640		9.80
SUBTOTAL EQUIPO					9.80

COSTO UNITARIO DIRECTO 24.08

FACTOR MULTIPLICADOR 1.00

PRECIO TOTAL 24.08



APDC

0200013

4.03	Aceras con Hormigon reforzado con fibra estructural de poliprolino con dosisi de 2 lbs/m3, e= 10 cms. , Hormigón industrial f'c = 280 Kg/cm2 sin acero	UNIDAD	1.00
			m2

MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	UNIDAD	C,U, RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
PEON	HORAS	156 17	0 70000		109 32
TRABAJADOR CALIFICADO	HORAS	168 19	0 29929		50 34
ALBAÑIL	HORAS	271 72	0 29929		81 32
CAPATAZ	HORAS	411 70	0 07482		30 80
SUBTOTAL MANO DE OBRA					271.79

MATERIALES					
DESCRIPCION	UNIDAD	C,U, RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
HORMIGON 210 KG/CM2	M3	6,016 95	0 10500		631 78
MADERA PARA ENCOFRADO	P2	126 00	0 10933		13 78
CLAVO PARA ENCOFRADO	LBS	58 00	0 02187		1 27
MATERIALES DIVERSOS	PA	646 82	0 10000		64 68
FIBRA ESTRUCTURAL	M3	-	0 10200		0 00
ITEBIS					128.07
SUBTOTAL MATERIALES					711.51

EQUIPOS					
DESCRIPCION	UNIDAD	C,U, RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
SUBTOTAL EQUIPO					0.00

COSTO UNITARIO DIRECTO **983.29**

FACTOR MULTIPLICADOR **1.00**

PRECIO TOTAL **983.29**



APDC

0206014

7.01	REPARACION DE CONTEN EN PUNTOS ESPECIFICOS.	UNIDAD	216.00
			MI

MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	UNIDAD	C.U. RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
PEON	HORAS	156.17	0.11852		18.51
TRABAJADOR CALIFICADO	HORAS	168.19	0.23704		39.87
ALBAÑIL	HORAS	271.72	0.11852		32.20
CAPATAZ	HORAS	411.70	0.05926		24.40
SUBTOTAL MANO DE OBRA					114.98

MATERIALES					
DESCRIPCION	UNIDAD	C.U. RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
HORMIGON SIMPLE KG/CM2	M3	6.016.95	0.04400		264.75
MADERA PARA ENCOFRADO	P2	126.00	0.08373		10.55
CLAVO PARA ENCOFRADO	LBS	58.00	0.00875		0.51
CEMENTO PARA PULIR	FDAS	400.00	0.10000		40.00
MATERIALES DIVERSOS	PA	10.00	1.00000		10.00
				ITEBIS	56.84
SUBTOTAL MATERIALES					325.80

EQUIPOS					
DESCRIPCION	UNIDAD	C.U. RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
SUBTOTAL EQUIPO					0.00

COSTO UNITARIO DIRECTO **440.78**

FACTOR MULTIPLICADOR **1.00**

PRECIO TOTAL **440.78**



APDC

0600015

18.02	RELLENO Y COMPACTACION BAJO ACERA H = 0.10 m	UNIDAD	37.50
			M3

MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	UNIDAD	C.U. RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
TRABAJADOR NO CALIFICADO	HORAS	156.17	0.85333		133.27
CAPITAZ	HORAS	411.70	0.42667		175.66
SUBTOTAL MANO DE OBRA					308.93

MATERIALES					
DESCRIPCION	UNIDAD	C.U. RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	HORAS	5.02	2.85967		13.39
MATERIAL PARA RELLENO	M3	600.00	1.00000		600.00
SUBTOTAL MATERIALES					613.39

EQUIPOS					
DESCRIPCION	UNIDAD	C.U. RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
COMPACTADOR MANUAL	HORAS	281.25	0.42667		120.00
SUBTOTAL EQUIPO					120.00

COSTO UNITARIO DIRECTO 1,042.31

FACTOR MULTIPLICADOR 1.00

PRECIO TOTAL 1,042.31



APDC

0000016

2.07	Maderas y Clavos (178/p2, 4 Usos)	UNIDAD	47.18
			m2

MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	UNIDAD	C.U. RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
SUBTOTAL MANO DE OBRA					0.00

MATERIALES					
DESCRIPCION	UNIDAD	C.U. RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
MADERA PARA ENCOFRADO	P2	107.00	0.94320	100.92	
CLAVO PARA ENCOFRADO	LBS	80.00	0.15091	9.05	
MATERIALES DIVERSOS	PA	10.00	0.20000	2.00	
ITEBIS				20.16	
SUBTOTAL MATERIALES					111.98

EQUIPOS					
DESCRIPCION	UNIDAD	C.U. RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
HERRAMIENTAS VARIAS	PA	10.00	0.20000	2.00	
SUBTOTAL EQUIPO					2.00

COSTO UNITARIO DIRECTO	113.98
FACTOR MULTIPLICADOR	1.00
PRECIO TOTAL	113.98



APDC

0006017

2.08	Mano de Obra de Madera	UNIDAD	25.50
			ml

MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	UNIDAD	C.U. RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
PEON	HORAS	141.57	0.94118	133.25	
TRABAJADOR CALIFICADO	HORAS	162.01	0.31373	47.69	
CARPINTERO	HORAS	241.46	0.31373	75.75	
CAPATAZ	HORAS	362.50	0.15686	56.86	
SUBTOTAL MANO DE OBRA				313.55	

MATERIALES					
DESCRIPCION	UNIDAD	C.U. RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
ITEBIS				0.00	
SUBTOTAL MATERIALES				0.00	

EQUIPOS					
DESCRIPCION	UNIDAD	C.U. RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
SUBTOTAL EQUIPO				0.00	

COSTO UNITARIO DIRECTO 313.55

FACTOR MULTIPLICADOR 1.00

PRECIO TOTAL 313.55



APDC

0000018

18.03	Hormigon Simple f'c = 180 kg/cm2 H = 0.10 m)	UNIDAD	4.95
			m3

9 10 mts

MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	UNIDAD	C.U. RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
PEON	HORAS	156 17	4 84848		757 20
TRABAJADOR CALIFICADO	HORAS	168 19	1 61616		271 83
ALBAÑIL	HORAS	332 60	1 61616		537 53
CAPATAZ	HORAS	411 70	1 61616		665 37
SUBTOTAL MANO DE OBRA					2,231.94

MATERIALES					
DESCRIPCION	UNIDAD	C.U. RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
HORMIGON 180 KG/CM2	M3	3,500 00	1 05000		3,675 00
MATERIALES DIVERSOS	PA	10 00	0 10000		1 00
ITEBIS					661 68
SUBTOTAL MATERIALES					3,676 00

EQUIPOS					
DESCRIPCION	UNIDAD	C.U. RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
SUBTOTAL EQUIPO					0 00

COSTO UNITARIO DIRECTO 5,907.94

FACTOR MULTIPLICADOR 1.00

PRECIO TOTAL 5,907.94

APDC



0106019

5.01	Limpieza final	UNIDAD	1.00
			PA

MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	UNIDAD	C.U, RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
TRABAJADOR NO CALIFICADO (2)	HORAS	156.17	8.00000		1,249.38
CAPATAZ	HORAS	411.70	4.00000		1,646.80
OPERADOR	HORAS	241.87	4.00000		966.69
SUBTOTAL MANO DE OBRA					3,862.87

MATERIALES					
DESCRIPCION	UNIDAD	C.U, RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	HORAS	250.00	12.00000		3,000.00
SUBTOTAL MATERIALES					3,000.00

EQUIPOS					
DESCRIPCION	UNIDAD	C.U, RD\$	INCIDENCIA	COSTO	RD\$
CAMION VOLTEO DE 7 M3	HORAS	2,031.78	4.00000		8,127.14
SUBTOTAL EQUIPO					8,127.14

COSTO UNITARIO DIRECTO 14,990.00

FACTOR MULTIPLICADOR 1.00

PRECIO TOTAL 14,990.00

APDC



000020

4) GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

APDC



0606021

DEPARTAMENTO DE FIANZAS

1 POR CUANTO: AD CASTRO CONSTRUCTORA, SRL

Ha solicitado en fecha: 12 de DICIEMBRE del 2022.

A la "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", una FIANZA por valor de TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 RDS 35,000.00.

Para responder a las obligaciones siguientes: GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DESDE LA ENTRADA DE KM 22 HASTA LAS FLORES COMPARACION DE PRECIOS EN OBRAS JMLG-CCC-CP-2022-0002

2.POR CUANTO: la presente FIANZA deberá ser depositada única y exclusivamente en programa de JUNTA MUNICIPAL DE LA GUAYIGA y tiene fecha de vigencia desde el 12/12/2022 AL 12/12/2023.

3.POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural o jurídica.

4.POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el limite de la presente FIANZA.

5.POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", no realizará devoluciones a cargo de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado

6.POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la FIANZA y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.POR CUANTO: La ley No. 146-02 de fecha 11 de Septiembre del 2002 capacita a las Compañías de Seguros legalmente autorizadas a la prestación de fianzas en favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependientes.

8 POR TANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", legalmente constituida y autorizada a operar en la República Dominicana por Decreto No. 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de Noviembre del año 1959 el negocio de Seguros en general, otorga la presente Fianza No I-Flic-30565.

9 Exigida a AD CASTRO CONSTRUCTORA, SRL

Conforme con las estipulaciones del presente convenio y para que así conste, se firma y sella debidamente en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy 12 de DICIEMBRE del 2022



APDC

000022