

FICHA TECNICA FUNERARIA MUNICIPAL LA GUAYIGA

Ubicación: , ,

Página:

1/1

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
FLG-001	FUNERARIA LA GUAYIGA				
FLG-002	PRELIMINARES				
FLG-003	Replanteo y Charrancho	m2			
FLG-004	Caseta de Materiales	pa			
FLG-005	IMPORTE DE PRELIMINARES				
FLG-005	MOVIMIENTO DE TIERRA				
FLG-006	Excavación zapatas	m3			
FLG-007	Bote de Escombros	m3			
FLG-008	Relleno en Caliche	m3			
FLG-009	IMPORTE DE MOVIMIENTO DE TIERRA				
FLG-009	TRATAMIENTO CONTRA INSECTOS				
FLG-010	Fumigación de Fondos y Paramentos de Suelo Fundación	pa			
FLG-011	IMPORTE DE TRATAMIENTO CONTRA INSECTOS				
FLG-011	HORMIGON ARMADO DE CIMENTOS				
FLG-012	Hormigon Armado Zapata de Muros de mamposteria 210 kg/cm2 vaciado a mano, 4 barras de 1/2" longitudinales, estribos de 3/8" @20 cm	m3			
FLG-013	Hormigon Armado Zapata de columna 1.70x1.70x0.45 m 210 kg/cm2 , 1/2"@15 AD	m3			
FLG-014	Hormigon Armado en Viga de Amarre 0.20x0.3 m, 210 kg/cm2 vaciado a mano, 4 barras de 1/2" longitudinales, estribos de 3/8" @20 cm	m3			
FLG-015	IMPORTE DE HORMIGON ARMADO DE CIMENTOS				
FLG-015	MUROS DE BLOQUES BNP				
FLG-016	Muros de mamposteria de 8" con barras de 3/8" cada 60 cm	mL			
FLG-017	IMPORTE DE MUROS DE BLOQUES BNP				
FLG-017	PRIMER NIVEL				
FLG-018	MUROS MAMPOSTERIA				
FLG-019	Muros de mamposteria de 8" con barras de 3/8" cada 60 cm	mL			
FLG-020	IMPORTE DE MUROS MAMPOSTERIA				
FLG-020	HORMIGON ARMADO				
FLG-021	Viga V20X60 (F'c = 210 kg/cm2)	m3			
FLG-022	Vigas 20x55 (F'c = 210 kg/cm2)	m3			
FLG-023	Columnas "C1" C35X50 (F'c = 210 kg/cm2)	m3			
FLG-024	Columnas de Confinamiento CF1 20X20 (F'c = 210 kg/cm2)	m3			
FLG-025	Hormigon Armado en Viga de Amarre 0.20x0.3 m, 210 kg/cm2 vaciado a mano, 4 barras de 1/2" longitudinales, estribos de 3/8" @20 cm	m3			
FLG-026	Dinteles	m3			
FLG-027	Muros de H.A. "MH" Fc=210 kgf/cm2	m3			
FLG-028	Losas maciza de 12cm de espesor armada con barras de 3/8" (F'c = 210 kg/cm2)	m3			
FLG-029	Losas Aligerada 15+5cm Topping 5 cm (F'c=210 kg/cm2)	m2			
FLG-030	IMPORTE DE HORMIGON ARMADO				
FLG-030	TERMINACION DE SUPERFICIE				
FLG-031	Fraguache Losa de Techo y Muros "MH"	m2			
FLG-032	Empaquete maestreado Interior	m2			
FLG-033	Empaquete maestreado Exterior	m2			
FLG-034	Empaquete maestreado de Vigas	m2			
FLG-035	Cantos	m			
FLG-036	IMPORTE DE TERMINACION DE SUPERFICIE				
FLG-036	PINTURA				
FLG-037	Pintura Acrilica Interior	m2			
FLG-038	Pintura Acrilica Exterior	m2			
FLG-039	IMPORTE DE PINTURA				
FLG-039	REVESTIMIENTO DE PARED				
FLG-040	Ceramica en Baños y Area de Servicios	m2			
FLG-041	IMPORTE DE REVESTIMIENTO DE PARED				
FLG-041	TERMINACION DE PISOS				
FLG-042	Losa de Parqueo Violinada, Pasillo Perimetral	m2			
FLG-043	Porcelanato 60 x 60	m2			
FLG-044	Porcelanato en Baños	m2			
FLG-045	Zocalo 60x7cm,	m			
FLG-046	IMPORTE DE TERMINACION DE PISOS				
FLG-046	INSTALACIONES ELECTRICAS				
FLG-047	Toma Corriente Doble 110V	u			
FLG-048	Toma Corriente Sencillo 220V	u			
FLG-049	Interruptor Sencillo	u			
FLG-050	Interruptor Sencillo Doble	u			
FLG-051	Interruptor Sencillo Triple	u			
FLG-052	Luz Central	u			
FLG-053	Salida Telefono y Telegable	u			
FLG-054	Panel de Distribucion de 16 Espacios	u			
FLG-055	IMPORTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS				
FLG-055	INSTALACIONES SANITARIAS				
FLG-056	Inodoro Alargado Blanco	u			
FLG-057	Lavamanos Ovalado Blanco	u			
FLG-058	Desague de Piso 2", Instalado (Tuberia Matriz 4")	u			
FLG-059	Fregadero Acero Inoxidable Sencillo H.G. Manguera	u			
FLG-060	Camara de Inspeccion, Tierra, 0.60m x 0.60m x 0.60m Interno	u			
FLG-061	Trampa de Grasa, Roca, 1.00m x 1.00m x 1.00m Interno	u			
FLG-062	Excavacion de Tuberias	pa			
FLG-063	Cisterna 12,000 gls	u			
FLG-064	Camara Septica	u			
FLG-065	IMPORTE DE INSTALACIONES SANITARIAS				
FLG-065	PUERTAS Y VENTANAS				

FLG-066	Puertas de interior en Roble macizo, 39 1/3" o menores, Marcos 2", centros 1-1/2", Batientes 3/4", Jambas de 3-1/2" ambos lados y marco cubremocheta de 6")	u
FLG-067	Ventanas de corredera P92	p2
IMPORTE DE PUERTAS Y VENTANAS		
FLG-068	HERRERIA	
FLG-069	Pasamanos Escalera	p2
IMPORTE DE HERRERIA		
FLG-070	VIDRIO FIJO	
FLG-071	Muro Cortina Lobby	p2
IMPORTE DE VIDRIO FIJO		
IMPORTE DE PRIMER NIVEL		
FLG-072 SEGUNDO NIVEL		
FLG-073 MUROS MAMPOSTERIA		
FLG-074	Muros de mamposteria de 6" con barras de 3/8" cada 60 cm	mL
IMPORTE DE MUROS MAMPOSTERIA		
FLG-075 HORMIGON ARMADO		
FLG-076	Viga V20x60 (f'c = 210 kg/cm2)	m3
FLG-077	Vigas 20x55 (f'c = 210 kg/cm2)	m3
FLG-078	Columnas "C1" C35X50 (f'c = 210 kg/cm2)	m3
FLG-079	Columnas de Confinamiento CF1 20X20 (f'c = 210 kg/cm2)	m3
FLG-080	Hormigon Armado en Viga de Amarre 0.20x0.3 m, 210 kg/cm2 vaciado a mano, 4 barras de 1/2" longitudinales, estribos de 3/8"@20 cm	m3
FLG-081	Dinteles	m3
FLG-082	Muros de H.A. "MH" f'c=210 kgf/cm2	m3
FLG-083	Losas maciza de 12cm de espesor armada con barras de 3/8" (f'c = 210 kg/cm2)	m3
FLG-084	Los Aligerada 15+5cm Topping 5 cm (f'c=210 kg/cm2)	m2
IMPORTE DE HORMIGON ARMADO		
FLG-085 TERMINACION DE SUPERFICIE		
FLG-086	Fraguache Losa de Techo y Muros "MH"	m2
FLG-087	Empaquete maestreado Interior	m2
FLG-088	Empaquete maestreado Exterior	m2
FLG-089	Empaquete maestreado de Vigas	m2
FLG-090	Cantos	m
IMPORTE DE TERMINACION DE SUPERFICIE		
FLG-091 PINTURA		
FLG-092	Pintura Acrilica Interior	m2
FLG-093	Pintura Acrilica Exterior	m2
IMPORTE DE PINTURA		
FLG-094 TERMINACION DE PISOS		
FLG-095	Porcelanato 60 x 60	m2
FLG-096	Zocalo 60x7cm,	m
IMPORTE DE TERMINACION DE PISOS		
FLG-097 INSTALACIONES ELECTRICAS		
FLG-098	Toma Corriente Doble 110V	u
FLG-099	Toma Corriente Sencillo 220V	u
FLG-100	Interruptor Sencillo	u
FLG-101	Interruptor Sencillo Doble	u
FLG-102	Interruptor Sencillo Triple	u
FLG-103	Luz Cenital	u
FLG-104	Salida Telefono y Telecable	u
FLG-105	Panel de Distribucion de 16 Espacios	u
IMPORTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS		
FLG-106 INSTALACIONES SANITARIAS		
FLG-107	Fregadero Acero Inoxidable Sencillo H.G. Manguera	u
IMPORTE DE INSTALACIONES SANITARIAS		
FLG-108 PUERTAS Y VENTANAS		
FLG-109	Puertas de interior en Roble macizo, 39 1/3" o menores, Marcos 2", centros 1-1/2", Batientes 3/4", Jambas de 3-1/2" ambos lados y marco cubremocheta de 6")	u
FLG-110	Ventanas de corredera P92	p2
IMPORTE DE PUERTAS Y VENTANAS		
FLG-111	HERRERIA	
FLG-112	Pasamanos Escalera	p2
IMPORTE DE HERRERIA		
FLG-113	VIDRIO FIJO	
FLG-114	Muro Cortina Lobby	p2
IMPORTE DE VIDRIO FIJO		
FLG-115 BARANDAS		
FLG-116	Baranda Aluminio y Vidrio	mL
IMPORTE DE BARANDAS		
IMPORTE DE SEGUNDO NIVEL		
FLG-117 TERMINACIONES DE TECHO		
FLG-118	Fino de Techo Plano	m2
FLG-119	Impermeabilizante de techo	m2
FLG-120	Zabaleta de Techo	m
IMPORTE DE TERMINACIONES DE TECHO		
FLG-121 REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO		
FLG-122	Limpieza continua y Final	mes
FLG-123	Baños Portátiles	mes
FLG-124	Paisajismo + Recubrimiento de Fachada Frontal + Letrero del proyecto	pa
FLG-125	Pre-Instalacion de A/A	pa
FLG-126	Pre-Instalacion de Cuarto Frio	pa
FLG-127	Cocinas Modulares + Topo de Granito	u
FLG-128	Escalera Metalica	u
FLG-129	Malla Ciclonica 6 pies con alambre de trinchera y 3 lineas de Bloques	ml
FLG-130	Muro Verja Frontal	ml
FLG-131	Movillario Funeraria	pa
IMPORTE DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO		
IMPORTE DE FUNERARIA LA GUAYIGA		
SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO		

Dirección Técnica (10%)

Gastos Administrativos (2.5%)

Transporte (2.0%)

Seguros y Fianzas (1.5%)

Liquidación y Prestaciones laborales (1.5%)

ITBIS Dirección Técnica Norma (7-07) (18%xDT)

Estudios y Diseños (4.0%)

Subtotal

Subtotal

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO