



PRESUPUESTO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EL PEDREGAL, CALLE B

FICHA TECNICA

| No. | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | VALOR RD\$ | SUB TOTAL |
|------------------------------|--|--------|----------|-----|------------|-----------|
| 1 | TRABAJOS GENERALES | | | | | \$ - |
| 1.1 | Replanteo General | ML | 750.00 | | | |
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | | | | | \$ - |
| 2.1 | Excavación en Material No Clasificado A Mano | M3 | 133.00 | | | |
| 2.2 | Relleno: Suministro ,colocación y acarreo material de Relleno Bajo Acera,(Espesor estimado de relleno 0.1 M) | m3 | 135.30 | | | |
| 2.3 | Bote de Material: Material No Clasificado | M3 | 173.99 | | | |
| 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | \$ - |
| 3.1 | 3.1 Muro de piedra (Espesor 40 cm | M2 | 52.30 | | | |
| 3.2 | 3.1 Contén de Hormigón vaciado en sitio (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2) | ML | 750.00 | | | |
| 3.3 | 3.2 Aceras de Hormigón (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2) | M2 | 750.00 | | | |
| 4 | HORNAMENTACION | | | | | \$ - |
| 4.1 | Suministro y Regado de tierra negra | M3 | 31.60 | | | |
| 4.2 | Suministro de plantas ornamentales | UND | 79.00 | | | |
| 5 | INSTALACIONES SANITARIAS | | | | | \$ - |
| 5.1 | Limpieza Final y Bote | PA | 1.00 | | | |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | | | - |



| GASTOS INDIRECTOS | | | | | | - |
|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Dirección Técnica | 10.00 | % | - | - | - | |
| Gastos Administrativos | 3.00 | % | - | - | - | |
| Seguros y Fianzas | 3.00 | % | - | - | - | |
| Ley #6/86 | 1.00 | % | - | - | - | |
| Supervisión | 5.00 | % | - | - | - | |
| Transporte | 4.00 | % | - | - | - | |
| ITBIS (07-2007) | 1.80 | % | - | - | - | |
| IMPREVISTOS | 3.00 | % | - | - | - | |
| TOTAL GENERAL EN RD\$ | | | | | | - |