



NOMBRE DEL OFERENTE : INGENIERÍA MÚLTIPLE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MORETA BATISTA, SRL. RNC 1-309094-31

CORREO ELECTRÓNICO:

INMIMB@GMAIL.COM,

TELÉFONOS DE CONTACTOS: 829-943-5218

COMITÉ DE COMPRA Y CONTRATACIONES



PRESENTACIÓN : OFERTA ECONOMICA

REFERENCIA

: JMLG-CCC-CP-2025-0001

DOCUMENTOS SOBRE B

ACONDICIONAMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR LOS PALMARES, DIRIGIDO A MIPYME MUJER 1. FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA (SNCC.F.33)





JMLG-CCC-CP-2025-0001 No. EXPEDIENTE

03 de abril de 2025

Página 1 de 1

ORIGINAL

Descripción / nombre del Proceso

ACONDICIONAMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR LOS PALMARES,

NOMBRE DEL OFERENTE:

INGENIERÍA MÚLTIPLE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MORETA BATISTA SRL

						THE RESERVE THE PROPERTY OF TH	1
						VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 3,189,711.96	VALO
$\overline{}$	RD\$ 3,189,711.96 (RD\$45,459.08	RD\$ 3,144,252.88	_		ACONDICIONAMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR LOS PALMARES,	_
L	Final				medida ¹		No.
	Precio Unitario	SIBILI	Precio Unitario	Unidad de Cantidad ²	Unidad de	Descripción del Bien	Îtem

INGENIERÍA MÚLTIPLE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MORETA BATISTA

LENIN ZARZUELA en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de

Firma

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA GUAYIGA

PRESUPUESTOS DE OBRA

PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS PALMARES

ATENCIÓN: LA GUAYIGA PROVINCIA: SANTO DOMINGO

FECHA: 26/02/2025

NO.	TRABAJOS A REALIZAR	CANTIDAD	UD	PU	SUB-TOTAL	TOTAL
1	TRABAJOS GENERALES					
1.1	Replanteo general	486.96	ML	23.04	11,220.96	
						11,220.96
2	MOVIMIENTO DE TIERRA EN CAMINOS					
2.01	Limpieza con equipo	3,408.72	M2	9.48	32,297.64	
2.02	Bote de material no clasificado	681.74	M3	397.85	271,230.16	
2.03	Suministro y colocación de material granular	1,022.62	МЗ	806.91	825,164.48	
2.03	compactado	1,022.02	1413	800.51	023,104.40	
		- v				1,128,692.27
3	OBRAS COMPLEMENTARIAS					
3.01	Telford bajo contenes	73.04	M3	2,921.52	213,399.61	
3.02	Conten de homirgon vaciado con ligadora	486.96	ML	1,150.52	560,256.02	
3.02	(HORM. SIMPLE IND. 180 K/CM2)	400.90	INE	1,150.52	300,230.02	
3.03	Acerra de hormigon con ligadora (HORM. SIMPLE	486.96	M2	1,150.52	560,256.02	
3.03	IND. 180 KG/CM2	400.50	112	1,100.02	500,200.02	
						1,333,911.65
4	MISCELÁNEOS]				
4.01	Limpieza continua y final	1.00	PA	27,088.35	27,088.35	
4.02	Letrero de obra	1.00	UD	24,591.09	24,591.09	
						51,679.43

SUB TOTAL GENERAL	2,525,504.32
-------------------	--------------

Gastos Indirectos		
Dirección Técnica	10.00% 25	2,550.43
Gastos Administrativos	3.00% 75	,765.13
Seguros y fianza	3.00% 75	,765.13
Fondo de pensiones Ley -6/86	1.00% 25	,255.04
Imprevistos	5.00% 120	6,275.22
Transporte	2.50% 63	,137.61
ITBIS (07-2007)	1.80% 45	.459.08

SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS 664,207.64

TOTAL GENERAL 3,189,711.96



ANALIS DE COSTOS

			Replanteo				
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. sin ITBIS (RD\$)	ITBIS (RD\$)	P.U. con ITBIS (RD\$)	Valor (RD\$)
#;REF!	Volumen del analisis	1,500.00	ML				
	Materiales y Equipos						
	Clavos dulce 2 1/2"	8.00	LB	55.08	9.92	65.00	520.
	Cal 20 Kilos	3.00	FDA	323.73	58.27	382.00	1,146.
	Hilo de nylon	2.00	U	106.27	19.13	125.40	250.
	Cinta métrica	0.10	U	402.54	72.46	475.00	47.
	Brigada Topográfica	1.00	DIA	22,881.36	4,118.64	27,000.00	27,000.
	Mano de Obra						-
	Maestro	1.00	DIA	2,000.00		2,000.00	2,000.
	Carpintero de Segunda Categoria	2.00	DIA	1,200.00		1,200.00	2,400.
	Trabajador No calificado (TNC)	2.00	DIA	600.00		600.00	1,200.
							34,564.
					COS	STO/M	23.
					COS	STO/KI	23,042.

	Limpieza de terreno y extracción de ca	pa vegetal A=	10,00.00 M2	E= 0.40M, con uso de	Bulldozer y Ret	troexcavadora	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. sin ITBIS (RD\$)	ITBIS (RD\$)	P.U. con ITBIS (RD\$)	Valor (RD\$
1	Volumen Análisis		M3N				
	Rendimientos						
	MOTONIVELADORA	800.00	M2/HR				
	Coeficiente de esponjamiento	1.30					
	Materiales y Equipos						
	MOTO NIVELADORA Todo Costo	1.00	HR	3813.56	686.44	4,500.00	4500.00
	Combustible	11.00	GLS	237.29	42.71	280.00	3080.00
	SINTO INTEGRAL MORO						
	The same of the sa		Cos	sto RD\$/ M3			9.48

	Political Politi		Cos	to RD\$/ M3			9.48
	SRI SRI	BOTE DE M	ATERIAL SOBR	ANTE			
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. sin ITBIS (RD\$)	ITBIS (RD\$)	P.U. con ITBIS (RD\$)	Valor (RD\$)
#¡REF!	1 1 1 M						
	EQUIPOS:						
	Camión 6 m3	1.00	Viaje	1800.00	324.00	2150.00	2150.00
	RENDIMIENTO 6 m3 POR VIAJE POR DIA	6.00	M3/Hr.				
	Sub-Total Equipos						358.33
	HERRAMIENTAS:						
	HERRAMIENTAS	0.05	%	246.00	44.28	290.28	14.51
	Sub-Total Herramientas						14.51
	MANO DE OBRA:						
	Peones (2)	2.00	Hr.	75.00			150.00
	RENDIMIENTO:	6.00	M3/Hr.				
	Sub-Total Mano de Obra						25.00
							ITBIS/M3
			Cos	sto RD\$/ m3			397.85

	Suministro y coloc	acion de mate	rial de relleno			,
Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. sin ITBIS (RD\$)	ITBIS (RD\$)	P.U. con ITBIS (RD\$)	Valor (RD\$)
EQUIPOS:						
Compactador	1.00	Hr.	503.48	90.63	594.11	594.11
	4.00	M3/Hr.				
Herramientas	5.00	%	M. O.		2.05	1.13
	EQUIPOS: Compactador	Descripción Cantidad EQUIPOS: Compactador 1.00 4.00	Descripción Cantidad Unidad EQUIPOS: Compactador 1.00 Hr. 4.00 M3/Hr.	EQUIPOS: Compactador 1.00 Hr. 503.48 4.00 M3/Hr.	Descripción Cantidad Unidad P.U. sin ITBIS (RD\$) ITBIS (RD\$)	Cantidad Unidad P.U. sin ITBIS (RD\$) ITBIS (RD\$) P.U. con ITBIS (RD\$) (RD\$)



Sub-Total (1) Compactación Equipos						149.65
		1				
Material Granular	1.00	М3	493.44	88.82	582.26	582.26
		-				
						1
MANO DE OBRA:						
Peones	4.00	Hr.	75.00			300.00
RENDIMIENTO:	4.00	M3/Hr.				
Sub-Total (3) Mano de Obra						75.00
		Costo	RD\$/ m3	1		806.91





			telfor				
#¡REF!		1.00				RD\$2,297.33	RD\$624.19
		1.00				RD\$229.73	RD\$62.42
	telfor						
	Volumen Análisis	1.00	M3				
	Materiales y Equipos						
	Vaciado y ligado Hormigón con piedra	1.05	М3	3708.41	594.47	2150.00	624.19
	Mano de Obra						
	Preparación superficie - Ayudante AY	0.20	DIA	736.63	0.00	147.33	0.00
	Total/UND					2297.33	624.19
				COSTO/M3			2,921.52
				COSTO/M2			292.15

	CONTEN P	ULIDO DE h=0.40	m - HORMIGON	1:2:4 CON LIGADORA			
#¡REF!		1.00	М3			RD\$10,796.90	RD\$708.27
		1.00	ML		4	RD\$1,079.69	RD\$70.83
	Contén pulido b=0.50 h=0.40m - sección 0.14m2					:	
	Volumen Análisis	1.00	МЗ				
	Materiales y Equipos						
	Plantillas en plywood 3/4" sum. y confección	2.47	UND	233.56	27.87	576.90	68.83
	Madera pino americ. cepillado 10"x1"/20 usos	2.23	PT	38.00	6.84	220.00	15.25
	Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 10% desp	1.05	М3	3708.41	594.47	7000.00	624.19
	Mano de Obra						
	Mano de obra contenes (madera y pulido)	10.00	ML	300.00	0.00	3000.00	0.00
	Total/UND					10796.90	708.27
				COSTO/M3			11,505.17
				COSTO/ML			1,150.52

#¡REF!		1.00				RD\$9,808.47	RD\$624.19
		1.00				RD\$980.85	RD\$62.42
	Acera en hormigón e=0.10m						
	Volumen Análisis	1.00	М3				
	Materiales y Equipos						
	Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 10% desp	1.05	М3	3708.41	594.47	7000.00	624.19
	Mano de Obra						
	Preparación superficie - Ayudante AY	0.20	DIA	736.63	0.00	147.33	0.00
	Mano de obra frotado y violinado	11.00	M2	241.92	0.00	2661.14	0.00
	Total/UND					9808.47	624.19
				COSTO/M3			10,432.66
				COSTO/M2			1,043.27

	NTO INTEGRAL		impieza final				
No.	Descripción	Calitidad	Unidad	P.U. sin ITBIS (RD\$)	ITBIS (RD\$)	P.U. con ITBIS (RD\$)	Valor (RD\$
#¡REF!	Herramientas	1.00	Pa	103.88	18.70	122.57	122.57
	W W	F					122.57
	<u>a</u>	SRI					
	Mano de obra	d'					
	Peones 1910	10.00	PER/Día			817.16	8,171.60
		\$					8171.60
	130 M		COSTO/dia				8,294.17
	Title		Para2 dias				16,588.35
	EQUIPOS:						
	Camión 6 m3	3.00	Viaje	1800.00	324.00	3500.00	10500.00
	RENDIMIENTO 6 m3 POR VIAJE POR DIA	1.00	VIAJES			- Y	10500.00
		TOTAL					27,088.35
	TOTAL /ml						90.17

Letrero de identificacion de obras									
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. sin ITBIS (RD\$)	ITBIS (RD\$)	P.U. con ITBIS (RD\$)	Valor (RD\$)		

				COSTO/UD		24,591.09
Transporte e Instalación de Letrero en el Distrito Municipal	1.00	ud	4,591.09		4,591.09	4,591.09
Confección de Letrero de Obra en Vinil (Valla Full Color) (12 ´ x 8 ´). Incluye Estructura Metálica para Fijación (Marcos en Perfiles 3/4" x 3/4", Patas y Parales en Perfiles 1-1/2" x 1-1/2")	1.00	ud	16,949.15	3,050.85	20,000.00	20,000.00





Fianza No. 1-701-7291

FIANZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

- 1.- POR CUANTO: INGENIERIA MULTIPLES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MORETA BATISTA (En lo adelante llamado el Afianzado) ha solicitado en fecha 31 de marzo de 2025, a la Compañía ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S. A. (En lo adelante El Fiador), una fianza por una suma nunca mayor a TREINTA Y SEIS MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$36,000.00) que representa el 1% sobre la suma de RD\$3,600,000.00 para responder a las obligaciones siguientes: PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA DEL ACONDICIONAMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR LOS PALMARES, SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES No. JMLG-CCC-CP-2025-0001.
- 2.- POR CUANTO: Esta fianza deberá ser depositada en: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA GUAYIGA (JMLG) y tiene como fecha de vigencia a partir del día 31 de marzo del año dos mil veintiséis (2026) o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.
- 3.- POR CUANTO: ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S.A. no acepta ni reconoce transferencia de la presente fianza que se haga a favor de persona natural o jurídica.
- 4.- POR CUANTO SE HACE CONSTAR QUE: ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S. A. no será responsable bajo esta fianza en caso de pérdidas o daños directa o indirectamente ocasionados o que resulten a consecuencia de: guerras, invasiones, actos de enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones militares(exista o no declaración de guerra), guerra civil, insubordinaciones, motines, levantamientos militares o populares, insurrección, rebelión, revolución, poder militar o usurpación de poder Lev Marcial o estado de sitio, o cualesquiera de los eventos o causa que determinen la proclamación o el mantenimiento de Ley Marcial o estado de sitio, obligaciones extracontractuales que no estén amparadas en el presente Contrato, o indemnizaciones por los así llamados daños punitivos, daños ejemplares, por compensaciones de daños v períuicios por daños indirectos, confiscación o nacionalización o requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, o cualquier acto de cualesquiera persona o grupo de personas que actúen en nombre de o en relación con cualquier organización cuyos objetivos sea entre otros, derrocar o ejercer una influencia sobre cualquier gobierno de jure o de facto a través de actos de terrorismo o medio violentos, obligaciones de cualquier clase proviniendo de o en actos fortuitos o de fuerza mayor. Tampoco será responsable la compañía en caso de pérdidas o daños, que directa o indirectamente de cualquier naturaleza, sea ocasionados por o que resulten de o sean consecuencia de, o a que haya contribución, material para armas nucleares, la emisión de radiaciones ionizantes o contaminación por la radioactividad de cualquier combustible nuclear o cualquier desperdicio radioactivo de la combustión nuclear, así como por eventos de la naturaleza o cualquier caso de fuerza mayor, o también si existe en el país una determinada situación anormal en la cual el orden público no pueda ser organizado por la fuerzas públicas por cualquier causa que impida AL AFIANZADO cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizadas por la presente fianza.
 - 5.- POR CUANTO: ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S. A., Se compromete a responder a quien sea de derecho de todos los daños y perjuicio que ocurran a consecuencia de incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente FIANZA y siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la ley.
 - 6.- POR CUANTO: ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S. A., Bajo ningún concepto renuncia al beneficio de Excusión.

- 7.- POR CUANTO: el Asegurado pagara a la Compañía al otorgarse la fianza la cantidad establecida por concepto de prima de Fianza, aun cuando se produzca el vencimiento antes del plazo anteriormente indicado.
- 8.- POR CUANTO: ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S. A., No realizará devolución de prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el Afianzado.
- 9.- POR CUANTO: en el caso de que fuera ejecutada la fianza de seriedad de la oferta No. 1-701-7291, o de producirse el incumplimiento de sus obligaciones, el afianzado se compromete y obliga al pago del monto de la fianza, al pago de los honorarios y gastos legales.
- 10.- POR CUANTO: la Ley No.146-02 de fecha 11 de septiembre de 2002 capacita a las compañías de seguros legalmente autorizadas a la prestación de Fianzas a favor del estado, los Municipios, el distrito Nacional o sus dependencias.
- 11.- POR CUANTO: ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S. A., Legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros y fianzas en general en todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga la presente fianza por TREINTA Y SEIS MIL PESOS DOMINICANOS con 00/100 (RD\$36,000.00) que representa el 1% sobre la suma de RD\$3,600,000.00 exigida a: INGENIERIA MULTIPLES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MORETA BATISTA

Este documento es emitido hoy dia 31/03/2025, Distrito Nacional, República Dominicana y tiene efectividad a partir de la fecha 31/03/2025 hasta 31/03/2026 a las 8:00 AM dejando sin efecto cualquier otro documento de este tipo, emitido anteriormente para esta Póliza.

